


Asfaltbetona seguma atjaunošana



Karstais asfalts AC11 surf, h=4cm
Karstais asfalts AC16 base, h=6cm
Minerālmateriālu maisījums 0/45, h=8cm
Minerālmateriālu maisījums 0/56, h=16cm
Salizturīgais slānis, h=40cm
(atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2019" p.5.1., p.5.1.3. prasībām)
Minerālmateriāls no esošās segas, h=10cm
Esošā grunts

PIEZĪME:


seguma izbūves specifiāciju skatīt UKT 3 lapā.  
Seguma pamatojuma atjaunošanai veikt pilnu izmantoto minerālmateriālu nomaiņu.  
Salizturīgās kārtas kopējam deformācijas modulim jābūt Ev2 >= 60MPa. Kopējam deformācijas modulim uz pastiprinātas zemes klātnes virsmas jābūt Ev2 >= 45 MPa.  
Izmantojamo minerālmateriālu cietībai jābūt atbilstoši Ceļu specifikācijas 2017 stiprības klasei N-III  
Uz brauktuves pamata virskārtas deformāciju modulim jāpārsniedz Ev2>150 Mpa.  
Uz ietves pamata virskārtas deformāciju modulim jāpārsniedz Ev2>80 Mpa

Piezīmes: Sagatavots pēc ADTI datubāzes uzturētāja (SIA "ĢeoDati") 30.03.2021. izsniegtajiem arhīva materiāliem, var nesakrist ar situāciju dabā.  
Kadastra datne 3109641.edoc (06.04.2021.)


Vienkāršota situācijas pārskata shēma	Izpildītājs : SIA "PRO 3D", reģ.nr.41203067228, info@pro3d.lv, 22119593.	
Vadītājs: G.Jūrmalis	Lapa	Lapas
Sert.ģeodēz. Aigars Druvaskalns		
Sertifikāta Nr.AC0074	1.	1
Datorgrafika: Aigars Druvaskalns		
Pasūtītājs: SIA "ARB 7"	Objekta Nr: 14	M 1:500
Objekts: Kalna iela 7, Kuldīgas novads, Kuldīga.		



Asfaltbetona seguma atjaunošana



Karstais asfalts AC11 surf, h=4cm
Karstais asfalts AC16 base, h=6cm
Minerālmateriālu maisījums 0/45, h=8cm
Minerālmateriālu maisījums 0/56, h=16cm
Salizturīgais slānis, h=40cm
(atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2019" p.5.1., p.5.1.3. prasībām)
Minerālmateriāls no esošās segas, h=10cm
Esošā grunts



Projektētājs: SIA "BB4 Solutions" Būvkr. reģ. nr. 15914 Piltenes ielas 28-33, Kuldīga, LV-3301 mob. tel. 29544248			Pasūtītājs: Gatis Rožkalns		Pasūtījuma Nr: 17/21	
Būvobjekts: Sadzīves kanalizācijas pieslēguma izbūve nekustamajam īpašumam Kalna iela 7, Kuldīga			Rasējums: Ģenerālpilns ar UKT tīkliem		Stadija	AK
Amats	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums (gads, mēnesis)	Mērogs:		
Būvpr. daļas vadītāja	Līga Brūkle		06.04.2021			
Izstrādātāja	Līga Brūkle		06.04.2021			
					Arhīva Nr. _____	