

IEPIRKUMA PROCEDŪRA

“Saules paneļu parka būvprojekta dokumentācijas izstrāde un tā būvniecība Kuldīgas pilsētas ūdens atdzelžošanas stacijā” ID Nr. KU 2025-1

Atbilde uz ieinteresētā piegādātāja jautājumu_4

Komisijas sēdes protokola Nr. 6 pielikums

- 1. Jautājums.** Pieļaujamā vides darba temperatūra vismaz -25°C - $+60^{\circ}\text{C}$, kas ir nozares standarts. Prasītās vērtības vismaz -30°C - $+90^{\circ}\text{C}$ – nav pieejams?

Atbilde.

Vides darba temperatūra noteikta, ņemot vērā laikapstākļus un citus ietekmējošos faktorus, kuri var būtiski ietekmēt iekārtu darbības traucējumus. Noteikto prasību mērķis ir pēc iespējas samazināt riskus iekārtu darbības traucējumiem vai to bojāejai.

- 2. Jautājums.** Izņemt prasību par WiFi modulis, jo komercpielietojuma invertoriem, WiFi nav standarta funkcija. Komercpielietojuma invertori pie interneta tiek pieslēgti ar kabeli.

Atbilde.

Pasūtītājs paredz Wi-Fi moduli, jo objektā nav interneta pieslēgums un nav izbūvēts tehniskais risinājums interneta kabeļa pievienošanai.

- 3. Jautājums.** Virkņu invertoru (string inverters) konstrukcijās drošinātāji netiek pielietoti, jo drošības apsvērumi to neprasa. Drošinātāju skapji tiek likti tikai centralajos (central inverters). Lūdzam izņemt “iebūvēti līdzstrāvas drošinātāji (plus/mīnus)”.

Atbilde.

Līdzstrāvas drošinātāji nepieciešami drošībai katrā MPPT ķēdē.

- 4. Jautājums.** Lūdzu, precizējiet, vai iepirkuma priekšmets paredz elektronisko sakaru sistēmas, elektronisko sakaru inženiertīkli, apsardzes signalizācija, vadības un automatizācijas sistēmas, ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu.

Atbilde.

Pasūtītājs paredz elektronisko sakaru sistēmas, elektronisko sakaru inženiertīkli, apsardzes signalizācija, vadības un automatizācijas sistēmas, ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas.

- 5. Jautājums.** Lūdzam skaidrot, kas un kādā brīdī izlemj vai ir nepieciešama lietuss ūdens novadīšanas daļa un meliorācijas sistēma, saskaņā ar būvprojekta saturu 5. punktu. Vai to jāparedz piedāvājumā?

Atbilde.

Saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, Pretendentam izstrādājot projektu iepriekš jāveic zemes gabala inženierģeoloģiskā un topogrāfiskā izpēte. Ņemot vērā veiktās izpētes darbus, Pretendentam ir jāizvērtē lietuss ūdens novadīšanas daļas un meliorācijas sistēmas nepieciešamība.

- 6. Jautājums.** Saskaņā ar Nolikuma 13.8. prasību Iepirkuma dokumentācijai jāpievieno Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija. Tā kā šādas apliecības fiziski vairs netiek

izsniegtas un nav obligātas, jo informācija ir atklāti pieejama BIS reģistrā, vai EIS varam pievienot lēmumu par komersanta reģistrāciju būvkomersantu reģistrā?

Atbilde.

Pretendents var iesniegt lēmumu par komersanta reģistrāciju būvkomersantu reģistrā.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

(paraksts)*

Andris Kļaviņš