

IEPIRKUMA PROCEDŪRA

“Saules paneļu parka būvprojekta dokumentācijas izstrāde un tā būvniecība Kuldīgas pilsētas ūdens atdzelžošanas stacijā” ID Nr. KU 2025-1

Iepirkuma dokumentācijas 02.04.2025. grozījumi

Komisijas sēdes protokola Nr. 7 pielikums

1. Izteikt Nolikuma 7.1. punktu šādā redakcijā:
“Piedāvājumi jāiesniedz Elektronisko iepirkumu sistēmā (turpmāk – EIS) e-konkursu apakšsistēmā www.eis.gov.lv līdz 2025.gada **25.aprīlim plkst. 14:00.**”
2. Izteikt Tehniskās specifikācijas un Tehniskā piedāvājuma 6.2.punkta tabulas 3.pozīciju šādā redakcijā:
“Pieļaujamā vides darba temperatūra vismaz **-25°C – +60°C**”
3. Izteikt Tehniskās specifikācijas un Tehniskā piedāvājuma 6.2.punkta tabulas 6.pozīciju šādā redakcijā:
“Invertors aprīkots ar šādu elektrisko aizsardzību:
 - līdzstrāvas puses atslēgšana,
 - zemējuma un tīkla uzraudzība,
 - pārsprieguma aizsardzība maiņstrāvai - **otrā klase,**
 - pārsprieguma aizsardzība līdzstrāvai - otrā klase,
 - līdzstrāvas reversās polaritātes aizsardzība,
 - aizsardzības klase atbilstoši IEC 62109 vai ekvivalenta,
 - līdzstrāvas drošības ierīce 2-polu,
 - iebūvēti līdzstrāvas drošinātāji (plus/mīnus),
 - noplūdes strāvas kontrole DC un AC pusē.”
4. Izteikt Līguma projekta 3.15.punktu šādā redakcijā:
“3.15. Izpildītājs reizi mēnesī līdz nākošā mēneša 15. datumam iesniedz Pasūtītājam Izpildītāja izstrādātu pārskatu un nodošanas-pieņemšanas aktu par iepriekšējā mēnesī faktiski veiktajiem Būvdarbiem (turpmāk – Izpildītāja Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akts). Pasūtītājs 5 (piecu) darbdienu laikā no Izpildītāja Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akta saņemšanas dienas to paraksta vai arī nosūta Izpildītājam motivētu atteikumu pieņemt Būvdarbus. Izpildītāja Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akts ir pamats ikmēneša maksājumu izdarīšanai saskaņā ar Līgumu, taču tas neierobežo Pasūtītāja tiesības noraidīt ar ikmēneša aktu pieņemtos Būvdarbus, veicot Būvobjekta pieņemšanu. **Ja Pasūtītājs 5 (piecu) darbdienu laikā neparaksta Izpildītāja Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas aktu vai nenosūta Izpildītājam motivētu atteikumu pieņemt Būvdarbus, tad atzīstams, ka Pasūtītājs ir pieņēmis Izpildītāja Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas aktā norādītos Būvdarbus.**”
5. Papildināt Līguma projekta 6.2. punktu ar apakšpunktiem un izteikt šādā redakcijā:
“6.2. Pasūtītājs:
6.2.1. veic samaksu Līgumā noteiktajā kārtībā;

- 6.2.2. savlaicīgi veic Izpildītāja veikto Būvdarbu pieņemšanu vai sniedz motivētu atteikumu pieņemt Būvdarbus;
- 6.2.3. nozīmē Būvuzraugu;
- 6.2.4. sniedz Izpildītājam Pasūtītājam pieejamo Līguma izpildei nepieciešamo Izpildītāja pieprasīto informāciju un dokumentus;
- 6.2.5. nodrošina Izpildītājam, tā personālam un transportam iespēju netraucēti piekļūt Būvobjektam Līguma izpildei;
- 6.2.6. nodrošina saules elektrostacijas darbībai nepieciešamo elektroenerģijas pieslēgumu;**
- 6.2.7. nodrošina apstākļus, kādi nepieciešami drošai saules elektrostacijas ekspluatācijai;**
- 6.2.8. pēc saules elektrostacijas nodošanas ekspluatācijā, nodrošinās interneta pieslēgumu invertorā esošajam modulim.”**

6. Papildināt Līguma projekta ar 6.5. punktu un izteikt šādā redakcijā:

“6.5. Pasūtītājam garantijas laikā nav tiesību bez rakstveida saskaņojuma ar Izpildītāju veikt saules elektrostacijas un/vai atsevišķu tās sastāvdaļu pārbūvi, saules elektrostacijas komponentu atvienošanu un/vai savienošanu un invertora uzstādījumu izmaiņas.”

7. Izslēgt no Līguma projekta 7.5. un 13.3. punktu.

8. Izteikt Līguma projekta 8.2.punktu šādā redakcijā:

“Būvobjekta garantijas termiņš **ir 60 mēneši no** Būvobjekta pieņemšanas”

9. Papildināt Līguma projekta 11.2.3. punktu un izteikt šādā redakcijā:

“11.2.3. neievēro Būvprojektu vai Tehnisko specifikāciju vai citu Līguma vai Latvijas Republikas būvnormatīvu vai citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasības un nenovērs konstatētos pārkāpumus 10 (desmit) dienu laikā no attiecīga Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas dienas;”

10. Papildināt Līguma projektu ar 11.7 punktu un izteikt šādā redakcijā:

“11.7. Izpildītājs var vienpusēji atkāpties no Līgumu, par to rakstveidā paziņojot Pasūtītājam:

11.7.1. Pasūtītājs, nevienojoties ar Izpildītāju, pilnīgi vai daļēji nodevis Darbu izpildi citai personai;

11.7.2. ja būvvalde vai cita institūcija nesaskaņo būvprojektu un/vai saules elektrostacijas uzstādīšanu Līgumā norādītajā adresē no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ;

11.7.3. ja Izpildītājs konstatē, ka Līgumā norādītajās adresēs saules elektrostaciju nevar uzstādīt tehnisku iemeslu dēļ, un Izpildītājs nenovērs Izpildītāja norādītās nepilnības 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Izpildītāja informācijas saņemšanas dienas.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

(paraksts)*

Andris Kļaviņš